



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

OBRA: "EXECUÇÃO DE DRENAGEM, RETIRADA DE LAJOTAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NA RUA PARAGUAI"

RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	m ²	6,00
2.0	DRENAGEM E ESGOTO		
2.1	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES		
2.1.1	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ³	5,57
2.1.2	Guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa	m	61,87
2.1.3	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 20 mpa	m ³	3,71
2.1.4	Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura. af_06/2016	m	102,75
2.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.2.1	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	un	9,00
2.2.2	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	m	107,00
2.2.3	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	m	714,00
2.2.4	Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,8 m. AF_05/2018	m	1,20
3.0	RETIRADA DE LAJOTAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
3.1	RETIRADA DE LAJOTAS		
3.1.1	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	m ²	3.684,17
3.1.2	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material	m ²	2.182,22
3.1.3	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m ³	1.372,74
3.1.4	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m ³	1.372,74
3.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
3.2.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m ²	5.866,39
3.2.3	Base de macadame hidráulico	m ³	26,25
3.2.4	Base de bica corrida	m ³	879,96
3.2.5	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	5.866,39
3.2.6	Imprimação betuminosa ligante	m ²	5.905,09
3.2.7	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	296,42
4.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
4.1	Sinaliz.hor.c/resina vinilica ou acríli.	m ²	190,25
4.2	Forn. e transporte de placa de aco GT+GT	m ²	2,80
4.3	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	un	10,00
4.4	Colocacao de placa em sup. madeira/metálico-solo	m ²	3,90
4.5	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m	57,00

Bom Jesus dos Perdões, 03 de fevereiro de 2020

Engº Jorge Galvani Filho
Secretário de Obras, Serviços, Planejamento e Transportes
CREA SP 5062685881