



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

OBRA: "REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF PROF. HÉLIO DAMANTE"

RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m ²	6,00
1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	m ³	8,72
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	12,81
1.4	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m ³	21,53
2	FUNDAÇÃO		
2.1	ESTACA ESCAVADA		
2.1.1	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	399,82
2.1.2	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	kg	104,78
2.1.3	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK 25 MPA	m ³	10,80
2.1.4	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T	m	216,00
2.2	BLOCO DE COROAÇÃO		
2.2.1	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	310,36
2.2.2	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK 25 MPA	m ³	5,18
2.2.3	FORMA DE MADEIRA MACICA	m ²	34,56
2.2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	m ³	19,44
2.3	VIGA BALDRAME		
2.3.1	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	kg	174,04
2.3.2	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	kg	65,70
2.3.3	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK 25 MPA	m ³	3,80
2.3.4	FORMA DE MADEIRA MACICA	m ²	37,99
2.3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	m ³	15,20
3	QUADRA POLIESPORTIVA		
3.1	REPAROS EM PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA FUNDIDOS NO LOCAL - ESTUCAMENTO E POLIMENTO	m ²	288,00
3.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m ²	252,35
3.3	PT-29 PORTÃO DE TELA PARA QUADRA	m ²	2,64
3.4	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	m ²	288,00
3.5	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	200,00
3.6	TRAVE OFICIAL COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO	cj	2,00
3.7	TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE	cj	2,00
3.8	POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL	cj	1,00
4	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	kg	6.191,89
4.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO, COM ESPESURA DE 0,50 MM	m ²	521,44
4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	350,00
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	350,00

Bom Jesus dos Perdões, 30 de junho de 2020

Engº Jorge Galvani Filho
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5062685881