

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041.506-91	Nº SICONV 016.910/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARCONDES E RUA
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BOM JESUS DOS PERDÕES/SP
			BDI 1 25,61%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE									298.047,06
F	Meta	Meta			DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARCONDES E RUA BRASILINA DO ESPIRITO SANTO					-	298.047,06
F	Nível 2	Nível 2			PLACA DE OBRA					-	1.789,97
F	Serviço	Serviço	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	316,67	BDI 1	397,77	1.789,97
F	Nível 2	Nível 2			DRENAGEM					-	103.756,74
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89889	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	279,13	8,55	BDI 1	10,74	2.997,86
F	Serviço	Serviço	SINAPI	74224/1	POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPÃO E CHAMINE.	UN	6,00	1.331,51	BDI 1	1.672,51	10.035,06
F	Serviço	Serviço	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	159,19	224,33	BDI 1	281,78	44.856,56
F	Serviço	Serviço	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	49,90	93,00	BDI 1	116,82	5.829,32
F	Serviço	Serviço	SINAPI	83659	BÓCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00	767,70	BDI 1	964,31	9.643,10
F	Serviço	Serviço	SINAPI	72883	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	65,69	1,08	BDI 1	1,36	89,34
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	476,04	47,52	BDI 1	59,69	28.414,83
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15,10	99,68	BDI 1	125,21	1.890,67
F	Nível 2	Nível 2			POÇO DE VISITA PARA ESGOTO E CONEXÕES PARA OS LOTES					-	21.731,81
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89889	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	43,59	8,55	BDI 1	10,74	468,16
F	Serviço	Serviço	SINAPI	98416	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	UN	6,00	998,29	BDI 1	1.253,95	7.523,70
F	Serviço	Serviço	SINAPI	72883	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	43,59	1,08	BDI 1	1,36	59,28

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041.506-91	Nº SICONV 016.910/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	APelido DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARCONDES E RUA
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BOM JESUS DOS PERDÕES/SP
			BDI 1 25,61%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F		LOTE	LOTE	0							298.047,06	
	Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	93352	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	3,00	539,30	BDI 1	677,41	2.032,23
	Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	83878	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	3,00	49,20	BDI 1	61,80	185,40
	Serviço	Serviço	1.3.6.	Composição	55010030	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	1.666,14	5,48	BDI 1	6,88	11.463,04
	Nível 2	Nível 2	1.4.			PAVIMENTO					-	123.042,23
	Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.666,14	1,34	BDI 1	1,68	2.799,12
	Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	166,61	90,69	BDI 1	113,92	18.980,21
	Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	5.831,49	0,80	BDI 1	1,00	5.831,49
	Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.666,14	6,77	BDI 1	8,50	14.162,19
	Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.666,14	1,93	BDI 1	2,42	4.032,06
	Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	95994	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	66,65	886,91	BDI 1	1.114,05	74.251,43
	Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.332,60	1,02	BDI 1	1,28	2.985,73
	Nível 2	Nível 2	1.5.			CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE					-	45.273,10
	Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	571,25	1,34	BDI 1	1,68	959,70
	Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	571,25	54,56	BDI 1	68,53	39.147,76
	Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	3012010	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	-	6,00	685,41	BDI 1	860,94	5.165,64
	Nível 2	Nível 2	1.6.			SINALIZAÇÃO					-	2.453,21
	Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	82,21	14,40	BDI 1	18,09	1.487,18
	Serviço	Serviço	1.6.2.	Composição	9705100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	M2	0,70	687,20	BDI 1	863,19	604,23
	Serviço	Serviço	1.6.3.	Composição	9705130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	0,70	40,56	BDI 1	50,95	35,67
	Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	86,64	BDI 1	108,83	217,66
	Serviço	Serviço	1.6.5.	Composição	9705140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	5,52	15,64	BDI 1	19,65	108,47

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041.506-91	Nº SICONV 016.910/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARCONDES E RUA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BOM JESUS DOS PERDÕES/SP	BDI 1 25,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									298.047,06
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.											
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.											

BOM JESUS DOS PERDÕES/SP
Local

terça-feira, setembro 03, 2019
Data

Responsável Técnico

Nome: JORGE GALVANI FILHO
CREA/CAU: 5062685881
ART/RRT: 28027230181351857

RECURSO
↓

RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
CP
CP
CP

RECURSO



CP
CP
CP
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA

