



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 024915-2021	Nº SICONV 1075862-2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TREVO JARDIM SANTA MARIA		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO/RECAPE GALERIAS DE A.P.S.VIARIA	MUNICÍPIO / UF SÃO PAULO		
			BDI 1 25,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO/RECAPE GALERIAS DE A.P.S.VIARIA									412.635,49	
1.			(digite a descrição aqui)						412.635,49	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						150.383,35	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	2,88	445,00	BDI 1	558,56	1.608,65	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	2.065,00	0,79	BDI 1	0,99	2.044,35	RA
1.1.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	697,00	0,38	BDI 1	0,48	334,56	RA
1.1.4.	SINAPI	94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	M3	201,60	72,58	BDI 1	91,10	18.365,76	RA
1.1.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M3	201,60	11,24	BDI 1	14,11	2.844,58	RA
1.1.6.	SINAPI-I	37478	ADUELA/ GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO	UN	18,00	4.647,39	BDI 1	5.833,40	105.001,20	RA
1.1.7.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO	M3	27,00	65,45	BDI 1	82,15	2.218,05	RA
1.1.8.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,	M3	10,80	567,88	BDI 1	712,80	7.698,24	RA
1.1.9.	SINAPI	91598	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO	KG	97,20	12,29	BDI 1	15,43	1.499,80	RA
1.1.10.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.080,00	3,09	BDI 1	3,88	4.190,40	RA
1.1.11.	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHP	18,00	202,61	BDI 1	254,32	4.577,76	RA
1.2.			GUIA/SARJETAS EXTRUDADA NO LOCAL 15X45X26 C 20 MPA						3.723,06	
1.2.1.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN	M	49,00	56,62	BDI 1	71,07	3.482,43	RA
1.2.2.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	M3	0,99	70,00	BDI 1	87,86	86,98	RA
1.2.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	39,60	3,09	BDI 1	3,88	153,65	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ						109.576,42	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	697,00	2,42	BDI 1	3,04	2.118,88	RA
1.3.2.	SINAPI	101214	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO,	M3	139,40	30,00	BDI 1	37,66	5.249,80	RA
1.3.3.	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	104,55	186,27	BDI 1	233,81	24.444,84	RA
1.3.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.	M2	697,00	2,85	BDI 1	3,58	2.495,26	RA
1.3.5.	CDHU	01	Impressão Betuminosa impermeabilizante	M2	697,00	15,70	BDI 1	19,71	13.737,87	RA
1.3.6.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	27,88	7,06	BDI 1	8,86	247,02	RA
1.3.7.	SINAPI	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA	M3XKM	1.115,20	7,37	BDI 1	9,25	10.315,60	RA
1.3.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO,	M3	27,88	1.456,41	BDI 1	1.828,09	50.967,15	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ						125.661,74	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.	M2	1.368,00	2,85	BDI 1	3,58	4.897,44	RA
1.4.2.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	54,72	7,06	BDI 1	8,86	484,82	RA
1.4.3.	SINAPI	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA	M3XKM	2.188,80	7,37	BDI 1	9,25	20.246,40	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO,	M3	54,72	1.456,41	BDI 1	1.828,09	100.033,08	RA
1.5.			CALÇADAS/PASSEIO						10.514,89	
1.5.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	98,00	78,86	BDI 1	98,99	9.701,02	RA
1.5.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM	M3	4,41	114,28	BDI 1	143,44	632,57	RA
1.5.3.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO	M3	9,80	14,74	BDI 1	18,50	181,30	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIARIA						12.776,03	
1.6.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E	M2	27,60	24,56	BDI 1	30,83	850,91	RA
1.6.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*	UN	3,00	146,85	BDI 1	184,33	552,99	RA
1.6.3.	CDHU	02	Coluna simples (PP) diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN	6,00	1.355,81	BDI 1	1.701,81	10.210,86	RA
1.6.4.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	M2	0,90	1.027,96	BDI 1	1.290,30	1.161,27	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 024915-2021	Nº SICONV 1075862-2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TREVO JARDIM SANTA MARIA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO/RECAPE GALERIAS DE A.P.S.VIARIA	MUNICÍPIO / UF SÃO PAULO	BDI 1 25,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO/RECAPE GALERIAS DE A.P.S.VIARIA									412.635,49

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO PAULO
Local
terça-feira, outubro 18, 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GUIMARÃES
CREA/CAU: 5062686031
ART/RRT: 28027230211255045 - 28027230211900676

RECURSO
↓