



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO

END.: REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE UMA SALA DO POSTO DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DE UM TOMOGRAFO, NESSE MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Com desoneração

SIM

CDHU COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

187

Vigência: 08/2022

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	1.0	Enchimento	m²			109,14
CDHU	17.02.160	Emboço	m ²	1,00	46,33	46,33
CDHU	32.20.060	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de	m ²	1,00	16,48	16,48
CDHU	17.02.160	Emboço	m ²	1,00	46,33	46,33
	2.0	Revestimento especiais				
		Revestimento com argamassa de cimento e Barita (Grossa e Fina), traço 1:1:1, para paredes de salas Radiológicas (Aparelhos de 125 a 150 kV), com espessura de 3,5cm, exclusive chapisco	m ²			80,23
CDHU	17.02.160	MDO - Emboço	m ²	1,00	9,35	9,35
orçamento		Argamassa baritada consumo 78,75kg/m2	m ²	1,00	70,88	70,88
		Vidro Plumbífero com Espessura que atenda a norma NBR 61.331, para uso em salas Radiológicas (Tomografia) a prova de Raio-X, nas dimensões 1,00x0,70m, fornecimento e colocação	UNID.			3.764,08
CDHU	25.01.060	MDO - Instalação janela de alumínio maxim ar	m ²	0,70	56,11	39,28
orçamento		Visor	UNID.	1,00	3.724,80	3.724,80
		Porta dupla completa, na medida de 1,42 (abas de 0,92+0,50) x 2,10 m, blindada internamente com chumbo de 1 mm, revestida com laminado melamínico (FÓRMICA), nas duas faces na cor branca, eficiente na proteção contra radiações ionizantes, dobradiças mod. 1535 marca Fama e fechadura marca Arouca Vitória E, trincos e batente de madeira e guarnições	UNID.			4.898,94
CDHU	23.02.060	MDO - Instalação porta	UNID.	1,00	130,91	130,91
orçamento		Porta dupla completa, na medida de 1,42 (abas de 0,92+0,50) x 2,10 m, blindada internamente com chumbo de 1 mm, revestida com laminado melamínico (FÓRMICA), nas duas faces na cor branca, eficiente na proteção contra radiações ionizantes, dobradiças mod. 1535 marca Fama e fechadura marca Arouca Vitória E, trincos e batente de madeira e guarnições	UNID.	1,00	4.768,03	4.768,03
		Porta para Centro Radiológico, revestida de lençol de chumbo de 2mm, com acabamento em placa de fibra de madeira prensada, revestida de chapa de laminado melamínico, inclusive ferragens. Fornecimento e colocação de porta 0,80x2,10m	UNID.			3.472,73
CDHU	23.02.040	MDO - Instalação porta	UNID.	1,00	104,73	104,73
orçamento		Jogo completo porta	UNID.	1,00	3.368,00	3.368,00
		Porta para Centro Radiológico, revestida de lençol de chumbo de 2mm, com acabamento em placa de fibra de madeira prensada, revestida de chapa de laminado melamínico, inclusive ferragens. Fornecimento e colocação de porta 0,70x2,10m	UNID.			3.293,07
CDHU	23.02.030	MDO - Instalação porta	UNID.	1,00	104,73	104,73
orçamento		Jogo completo porta	UNID.	1,00	3.188,34	3.188,34