

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 024915-2021	Nº SICONV 1075862-2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TREVO JARDIM SANTA MARIA		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO/RECAPE GALERIAS DE A.P.S.VIARIA	MUNICÍPIO / UF SÃO PAULO		
			BDI 1 25,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

ERRO GERAL  
OK

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R\$)	Valor BDI
F		<b>LOTE</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO/RECAPE GALERIAS DE A.P.S.VIARIA</b>						<b>414.117,66</b>			
F		Meta			(digite a descrição aqui)						414.117,66			
F		Nível 2			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>143.465,71</b>			
F		Serviço	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	2,88	275,00	BDI 1	345,18	994,12	RA	275,00	25,52%
F		Serviço	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	2.065,00	0,79	BDI 1	0,99	2.044,35	RA	0,79	25,52%
F		Serviço	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E	M2	697,00	0,39	BDI 1	0,49	341,53	RA	0,39	25,52%
F		Serviço	SINAPI	94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	M3	201,60	74,66	BDI 1	93,71	18.891,94	RA	74,66	25,52%
F		Serviço	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M3	201,60	11,40	BDI 1	14,31	2.884,90	RA	11,40	25,52%
F		Serviço	SINAPI-I	37478	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO	UN	18,00	4.376,47	BDI 1	5.493,35	98.880,30	RA	4.376,47	25,52%
F		Serviço	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO	M3	27,00	65,45	BDI 1	82,15	2.218,05	RA	65,45	25,52%
F		Serviço	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE	M3	10,80	544,39	BDI 1	683,32	7.379,86	RA	544,39	25,52%
F		Serviço	SINAPI	91598	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA	KG	97,20	10,41	BDI 1	13,07	1.270,40	RA	10,41	25,52%
F		Serviço	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.080,00	2,98	BDI 1	3,74	4.039,20	RA	2,98	25,52%
F		Serviço	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHP	18,00	200,10	BDI 1	251,17	4.521,06	RA	200,10	25,52%
F		Nível 2			<b>GUIA/SARJETAS EXTRUDADA NO LOCAL 15X45X26 C 20 MPA</b>						<b>3.694,97</b>			
F		Serviço	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA	M	49,00	56,25	BDI 1	70,61	3.459,89	RA	56,25	25,52%
F		Serviço	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,	M3	0,99	70,00	BDI 1	87,86	86,98	RA	70,00	25,52%
F		Serviço	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	39,60	2,98	BDI 1	3,74	148,10	RA	2,98	25,52%
F		Nível 2			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ</b>						<b>112.137,04</b>			
F		Serviço	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	697,00	2,46	BDI 1	3,09	2.153,73	RA	2,46	25,52%
F		Serviço	SINAPI	101214	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO,	M3	139,40	28,37	BDI 1	35,61	4.964,03	RA	28,37	25,52%
F		Serviço	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	104,55	179,02	BDI 1	224,71	23.493,43	RA	179,02	25,52%
F		Serviço	CDHU	03	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	697,00	7,51	BDI 1	9,43	6.572,71	RA	-	25,52%
F		Serviço	CDHU	01	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	697,00	15,70	BDI 1	19,71	13.377,87	RA	-	25,52%
F		Serviço	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	27,88	7,08	BDI 1	8,89	247,85	RA	7,08	25,52%
F		Serviço	SINAPI	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA	M3XKM	1.115,20	7,11	BDI 1	8,92	9.947,58	RA	7,11	25,52%
F		Serviço	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	27,88	1.457,92	BDI 1	1.829,98	51.019,84	RA	1.457,92	25,52%
F		Nível 2			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ</b>						<b>133.047,31</b>			
F		Serviço	CDHU	03	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.368,00	7,51	BDI 1	9,43	12.900,24	RA	-	25,52%
F		Serviço	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	54,72	7,08	BDI 1	8,89	486,46	RA	7,08	25,52%
F		Serviço	SINAPI	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA	M3XKM	2.188,80	7,11	BDI 1	8,92	19.524,10	RA	7,11	25,52%
F		Serviço	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	54,72	1.457,92	BDI 1	1.829,98	100.136,51	RA	1.457,92	25,52%
F		Nível 2			<b>CALÇADAS/PASSEIO</b>						<b>9.561,25</b>			
F		Serviço	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	98,00	71,09	BDI 1	89,23	8.744,54	RA	71,09	25,52%
F		Serviço	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO	M3	4,41	115,73	BDI 1	145,26	640,60	RA	115,73	25,52%
F		Serviço	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO	M3	9,80	14,32	BDI 1	17,97	176,11	RA	14,32	25,52%
F		Nível 2			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>12.211,38</b>			
F		Serviço	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E	M2	27,60	27,17	BDI 1	34,10	941,16	RA	27,17	25,52%
F		Serviço	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X	UN	3,00	90,75	BDI 1	113,91	341,73	RA	90,75	25,52%
F		Serviço	CDHU	02	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,00	1.355,81	BDI 1	1.701,81	10.210,86	RA	-	25,52%
F		Serviço	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	M2	0,90	635,25	BDI 1	797,37	717,63	RA	635,25	25,52%

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO PAULO  
Local  
quinta-feira, 6 de julho de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RAFAEL APARECIDO BUENO  
CREA/CAU: 5070911790  
ART/IRRT: 28027230231006159