



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041.506-91	Nº SICONV 016.910/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARCONDES E RUA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BOM JESUS DOS PERDÕES/SP	BDI 1 25,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									275.688,97		
0										275.688,97	
1.	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARCONDES E RUA BRASILINA DO ESPIRITO SANTO									-	275.688,97
1.1.	PLACA DE OBRA									-	1.782,68
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	315,38	BDI 1	396,15	1.782,68	RA	
1.2.	DRENAGEM									-	99.921,56
1.2.1.	SINAPI	89889	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	279,13	8,51	BDI 1	10,69	2.983,90	RA	
1.2.2.	SINAPI	74224/1	POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPÃO E CHAMINE.	UN	6,00	1.331,55	BDI 1	1.672,56	10.035,36	RA	
1.2.3.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	159,19	212,40	BDI 1	266,80	42.471,89	RA	
1.2.4.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	49,90	88,75	BDI 1	111,48	5.562,85	RA	
1.2.5.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00	768,42	BDI 1	965,21	9.652,10	RA	
1.2.6.	SINAPI	72883	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	65,69	1,08	BDI 1	1,36	89,34	RA	
1.2.7.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	476,04	45,68	BDI 1	57,38	27.315,18	RA	
1.2.8.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15,10	95,48	BDI 1	119,93	1.810,94	RA	
1.3.	POÇO DE VISITA PARA ESGOTO E CONEXÕES PARA OS LOTES									-	21.349,71
1.3.1.	SINAPI	89889	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	43,59	8,51	BDI 1	10,69	465,98	CP	
1.3.2.	SINAPI	98416	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	UN	6,00	978,56	BDI 1	1.229,17	7.375,02	CP	
1.3.3.	SINAPI	72883	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	43,59	1,08	BDI 1	1,36	59,28	CP	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041.506-91	Nº SICONV 016.910/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARCONDES E RUA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BOM JESUS DOS PERDÕES/SP	BDI 1 25,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									275.688,97	
1.3.4.	SINAPI	93352	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	3,00	511,82	BDI 1	642,90	1.928,70	CP
1.3.5.	SINAPI	83878	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	3,00	50,68	BDI 1	63,66	190,98	CP
1.3.6.	Composição	55010030	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	1.666,14	5,41	BDI 1	6,80	11.329,75	CP
1.4.			PAVIMENTO					-	101.969,58	
1.4.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.666,14	1,33	BDI 1	1,67	2.782,45	RA
1.4.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	166,61	81,79	BDI 1	102,74	17.117,51	RA
1.4.3.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	5.831,49	0,79	BDI 1	0,99	5.773,18	RA
1.4.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.666,14	5,29	BDI 1	6,64	11.063,17	RA
1.4.5.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.666,14	1,69	BDI 1	2,12	3.532,22	RA
1.4.6.	SINAPI	95994	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	66,65	701,62	BDI 1	881,30	58.738,65	RA
1.4.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.332,60	1,01	BDI 1	1,27	2.962,40	RA
1.5.			CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE					-	46.832,62	
1.5.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	571,25	1,33	BDI 1	1,67	953,99	RA
1.5.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	571,25	56,74	BDI 1	71,27	40.712,99	RA
1.5.3.	SINAPI	3012010	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	-	6,00	685,41	BDI 1	860,94	5.165,64	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	3.832,82	
1.6.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	82,21	27,89	BDI 1	35,03	2.879,82	RA
1.6.2.	Composição	9705100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	M2	0,70	680,57	BDI 1	854,86	598,40	RA
1.6.3.	Composição	9705130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	0,70	39,41	BDI 1	49,50	34,65	RA
1.6.4.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	86,64	BDI 1	108,83	217,66	RA
1.6.5.	Composição	9705140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	5,52	14,75	BDI 1	18,53	102,29	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041.506-91	Nº SICONV 016.910/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARCONDES E RUA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BOM JESUS DOS PERDÕES/SP	BDI 1 25,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
									275.688,97

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JESUS DOS PERDÕES/SP
Local

quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: JORGE GALVANI FILHO
CREA/CAU: 5062685881
ART/RRT: 28027230181351857

RECURSO
↓