



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO

R\$ 1.441.456,28

BDI = 25,00%

## RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ E SINALIZAÇÃO VIARIA NA AVENIDA SANTOS DUMONT

CDHU 200 - 11/2025 - DESONERADA  
SINAPI 12/2025 - DESONERADA  
SIURB-INFRA 07/2025 - DESONERADA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 20.244,35</b>
<b>1.1</b>			<b>CANTEIRO DE OBRA</b>					<b>R\$ 17.260,33</b>
1.1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m <sup>2</sup>	6,00	440,98	551,23	3.307,38
1.1.2	CDHU	02.02.120	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	um/ mês	5,00	983,13	1.228,91	6.144,55
1.1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigência da CETESB	um/ mês	5,00	1.249,34	1.561,68	7.808,40
<b>1.2</b>			<b>LEVANTAMENTO PLANIMETRICO</b>					<b>R\$ 2.984,02</b>
1.2.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre.	m <sup>2</sup>	10.289,72	0,23	0,29	2.984,02
<b>2.0</b>			<b>RECONSTRUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS</b>					<b>R\$ 98.386,32</b>
<b>2.1</b>			<b>DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÃO</b>					<b>R\$ 8.684,99</b>
2.1.1	CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m <sup>2</sup>	5,00	31,51	39,39	196,95
2.1.2	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m <sup>3</sup>	10,60	224,84	281,05	2.979,13
2.1.3	CDHU	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m	212,00	9,08	11,35	2.406,20
2.1.4	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m <sup>3</sup>	10,60	110,78	138,48	1.467,89
2.1.5	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m <sup>3</sup>	24,08	51,10	63,88	1.538,23
2.1.6	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m <sup>3</sup>	10,78	7,17	8,96	96,59
<b>2.2</b>			<b>RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA</b>					<b>R\$ 8.575,89</b>
2.2.1	CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m <sup>3</sup>	7,42	924,62	1.155,78	8.575,89
<b>2.3</b>			<b>CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E GUIA/SARJETA</b>					<b>R\$ 81.125,44</b>
2.3.1	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	5,00	319,07	398,84	1.994,20
2.3.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	4,77	215,62	269,53	1.285,66
2.3.3	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	un	9,00	2.689,98	3.362,48	30.262,32
2.3.4	CDHU	49.12.110	Poço de visita de 1,20 x 1,20 x 1,00 m - tipo PMSP	un	2,00	6.684,73	8.355,91	16.711,82
2.3.5	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	un	2,00	734,67	918,34	1.836,68
2.3.6	CDHU	49.06.460	Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	un	2,00	483,65	604,56	1.209,12
2.3.7	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	212,00	60,16	75,20	15.942,40
2.3.8	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	10,60	896,85	1.121,06	11.883,24
<b>3.0</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ</b>					<b>R\$ 985.733,78</b>
3.1	CDHU	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m <sup>2</sup>	9.779,47	12,38	15,48	151.386,20
3.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	9.779,47	6,65	8,31	81.267,40
3.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso a quente ( CBUQ)	m <sup>3</sup>	391,18	1.540,12	1.925,15	753.080,18
<b>4.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ E TROCA DE SOLO</b>					<b>R\$ 105.972,81</b>
4.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m <sup>2</sup>	510,25	29,12	36,40	18.573,10
4.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	m <sup>3</sup>	102,05	278,97	348,71	35.585,86
4.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	510,25	6,65	8,31	4.240,18



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO

## RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ E SINALIZAÇÃO VIARIA NA AVENIDA SANTOS DUMONT

R\$ 1.441.456,28

BDI = 25,00%

CDHU 200 - 11/2025 - DESONERADA

SINAPI 12/2025 - DESONERADA

SIURB-INFRA 07/2025 - DESONERADA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
4.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m <sup>2</sup>	510,25	12,98	16,23	8.281,36
4.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	20,41	1.540,12	1.925,15	39.292,31
<b>5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								<b>R\$ 84.351,98</b>
5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização viária horizontal com tinta vinilica ou acrílica	m <sup>2</sup>	304,60	34,90	43,63	13.289,70
5.2	SINAPI-I	13521	Placa de aço esmaltada para identificação de Rua, *45cm x 25*cm	un.	26,00	132,00	165,00	4.290,00
5.3	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA	m <sup>2</sup>	10,80	1.646,06	2.057,58	22.221,86
5.4	CDHU	70.06.011	Tacha tipo I bidirecional refletiva	un	34,00	33,35	41,69	1.417,46
5.5	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	un	26,00	1.327,17	1.658,96	43.132,96
<b>6.0 ACESSIBILIDADE - 25 UNIDADES</b>								<b>R\$ 12.269,39</b>
6.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m <sup>3</sup>	4,20	224,84	281,05	1.180,41
6.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m <sup>3</sup>	4,20	110,78	138,48	581,62
6.3	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta	m <sup>2</sup>	61,20	2,02	2,53	154,84
6.4	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	66,00	9,71	12,14	801,24
6.5	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	4,20	896,85	1.121,06	4.708,45
6.6	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	2,70	215,62	269,53	727,73
6.7	CDHU	30.04.010	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado	m <sup>2</sup>	7,50	438,94	548,68	4.115,10
<b>7.0 CANALETÃO</b>								<b>R\$ 29.401,32</b>
7.1	CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m <sup>2</sup>	140,00	31,51	39,39	5.514,60
7.2	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparado do subleito	m <sup>2</sup>	140,00	24,36	30,45	4.263,00
7.3	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta	m <sup>2</sup>	142,80	2,02	2,53	361,28
7.4	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	154,00	9,71	12,14	1.869,56
7.5	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	14,00	896,85	1.121,06	15.694,84
7.6	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	6,30	215,62	269,53	1.698,04
<b>8.0 ITENS COMPLEMENTARES</b>								<b>R\$ 105.096,33</b>
<b>8.1 SEGURANÇA</b>								<b>R\$ 18.336,25</b>
8.1.1	SINAPI-I	34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	Unid	125,00	117,35	146,69	18.336,25
<b>8.2 LEVANTAMENTO PLANIMETRICO</b>								<b>R\$ 1.438,54</b>
8.2.1	CDHU	01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00	1.150,83	1.438,54	1.438,54
<b>8.3 RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA</b>								<b>R\$ 2.701,18</b>
8.3.1	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	116,60	9,71	12,14	1.415,52
8.3.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	4,77	215,62	269,53	1.285,66
<b>8.4 RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ</b>								<b>R\$ 38.272,25</b>
8.4.1	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m <sup>2</sup>	9.779,47	0,82	1,03	10.072,85
8.4.2	SIURB INFRA	10-017-000	HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	m <sup>2</sup>	9.779,47	0,44	0,55	5.378,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO

R\$ 1.441.456,28

RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ E SINALIZAÇÃO VIARIA NA AVENIDA SANTOS DUMONT

BDI = 25,00%

CDHU 200 - 11/2025 - DESONERADA

SINAPI 12/2025 - DESONERADA

SIURB-INFRA 07/2025 - DESONERADA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
8.4.3	SIURB INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	m³ X km	5.866,50	3,11	3,89	22.820,69
<b>8.5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ E TROCA DE SOLO</b>								<b>R\$ 25.734,92</b>
8.5.1	SIURB INFRA	05-004-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	m²	510,25	21,85	27,31	13.934,93
8.5.2	SIURB INFRA	04-031-000	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	m³	76,54	31,86	39,83	3.048,49
8.5.3	CDHU	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km (Fornecimento do solo)	m³	76,54	28,91	36,14	2.766,07
8.5.4	CDHU	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km (Remoção da Abertura de Caixa)	m³	132,67	28,91	36,14	4.794,51
8.5.5	SIURB INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	m³Xkm	306,15	3,11	3,89	1.190,92
<b>8.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								<b>R\$ 6.343,80</b>
8.6.1	CDHU	70.02.010	Sinalização viária horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	145,40	34,90	43,63	6.343,80
<b>8.7 ACESSIBILIDADE - 25 UNIDADES</b>								<b>R\$ 12.269,39</b>
8.7.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	4,20	224,84	281,05	1.180,41
8.7.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	4,20	110,78	138,48	581,62
8.7.3	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta	m²	61,20	2,02	2,53	154,84
8.7.4	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	66,00	9,71	12,14	801,24
8.7.5	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m³	4,20	896,85	1.121,06	4.708,45
8.7.6	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	2,70	215,62	269,53	727,73
8.7.7	CDHU	30.04.010	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado	m²	7,50	438,94	548,68	4.115,10
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 1.441.456,28</b>

Bom Jesus Dos Perdões/SP terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

PAULO AFONSO FERREIRA BUENO  
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ HERCULANO ANASTÁCIO DE CASTRO  
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA  
CREA 5070448199/SP  
ART: 2620250333290