



Rampa de Entrada, Pátio e Prédio de Lodo

Perfil Alinhamento	Tabela: Volume Total (Aterro e Corte)						
	Estaca	Área de Aterro	Área de Corte	Volume de Aterro	Volume de Corte	Vol. Acumulativo de Aterro	Vol. Acumulativo de Corte
A6-A6'	0+000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B6-B6'	0+002,00	1,42	19,29	1,42	19,29	1,42	19,29
C6-C6'	0+004,00	3,58	16,56	4,99	35,85	6,41	55,14
D6-D6'	0+006,00	5,75	14,13	9,32	30,69	15,73	85,84
E6-E6'	0+008,00	7,78	11,93	13,53	26,06	29,26	111,89
F6-F6'	0+010,00	9,85	9,98	17,64	21,91	46,89	133,80
G6-G6'	0+012,00	13,18	7,47	23,03	17,45	69,92	151,24
H6-H6'	0+014,00	17,80	3,81	30,98	11,28	100,90	162,52
I6-I6'	0+016,00	25,66	2,15	43,46	5,96	144,36	168,48
J6-J6'	0+018,00	36,92	0,77	62,58	2,92	206,93	171,40
K6-K6'	0+020,00	38,51	0,21	75,43	0,98	282,37	172,38
L6-L6'	0+022,00	40,80	0,08	79,32	0,29	361,68	172,67
M6-M6'	0+024,00	38,32	0,05	79,12	0,13	440,80	172,80
N6-N6'	0+026,00	33,57	0,03	71,90	0,08	512,70	172,88
O6-O6'	0+028,00	36,36	0,01	69,93	0,04	582,63	172,92
P6-P6'	0+030,00	39,00	0,02	75,36	0,03	657,99	172,95
Q6-Q6'	0+032,00	41,41	0,00	80,41	0,02	738,41	172,97
R6-R6'	0+034,00	41,71	0,00	83,12	0,00	821,53	172,97
S6-S6'	0+036,00	15,37	0,00	57,08	0,00	878,61	172,97
T6-T6'	0+038,00	0,01	0,00	15,38	0,00	893,98	172,97

Legenda: (Corte e Aterro):

Corte 1,00
T,00

Aterro 1,00
T,00

Legenda:

Corte

Aterro

Terreno Natural

Terreno Projetado

Alinhamento

Executado por:


Rua Santa Cruz, nº105 - 1
Centro - CEP: 13560-680
São Carlos - SP
(19) 39156-9610

Eng. Projetista: Luciano Farias de Novaes

CREA/SP: 506233333

ART: 92221220151640716

Desenhista: Rodrigo Endo

Esc.: 1:100 Data: Março/2017 Folha: 04/04

SISTEMA DE RECUPERAÇÃO E REUSO DE ÁGUA DE LAVAGEM, COM DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO E ADEQUAÇÕES COM MELHORIAS DA ETA

Planta de Terraplanagem - Rampa de Entrada, Pátio de Manobra e Prédio de Lodo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP