



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM TUBOS DE CONCRETO E POÇO DE VISITA  
TRAVESSA BELGICA - CEP 12955-275 - PARQUE HORTÊNCIA

R\$ 378.725,38

BDI= 25,00%

CDHU 200 - 11/2025 (DESONERADO)  
SINAPI 12/2025 - (DESONERADO)

ITEM	BANCOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 15.484,22</b>
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	204,17	255,21	1.531,28
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	5,00	1.249,34	1.561,68	7.808,38
1.3	CDHU	02.02.120	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	UNMES	5,00	983,13	1.228,91	6.144,56
<b>2 DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>								<b>R\$ 330.459,93</b>
2.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	722,50	11,29	14,11	10.196,28
2.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	470,12	32,87	41,09	19.316,16
2.3	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	252,38	19,29	24,11	6.085,45
2.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	162,56	215,62	269,53	43.814,66
2.5	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm	M	95,00	639,15	798,94	75.899,06
2.6	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm	M	28,50	639,15	798,94	22.769,72
2.7	CDHU	46.12.250	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm	M	88,00	1.385,26	1.731,58	152.378,60
<b>3 POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM DE 2,00X2,00 PROFUNDIDADE 2,00</b>								<b>R\$ 7.466,73</b>
3.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	14,38	11,29	14,11	202,87
3.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	5,18	32,87	41,09	212,63
3.3	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	9,20	19,29	24,11	221,84
3.4	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	18,40	96,05	120,06	2.209,15
3.5	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	36,80	7,21	9,01	331,57
3.6	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	36,80	13,34	16,68	613,82
3.7	CDHU	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	18,40	86,66	108,33	1.993,27
3.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	19,74	9,84	12,30	242,85
3.9	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	3,45	10,17	12,71	43,84
3.10	CDHU	49.14.071	Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro externo de 2,00 m	UN	1,00	909,35	1.136,69	1.136,69
3.11	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa -	M3	0,38	543,58	679,48	258,20
<b>4 POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM DE 3,00X3,00 PROFUNDIDADE 2,00</b>								<b>R\$ 11.098,42</b>
4.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	28,18	11,29	14,11	397,62
4.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	14,38	32,87	41,09	590,63
4.3	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	13,80	19,29	24,11	332,75
4.4	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	27,60	96,05	120,06	3.313,73
4.5	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	55,20	7,21	9,01	497,49
4.6	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	55,20	13,34	16,68	920,46
4.7	CDHU	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	27,60	86,66	108,33	2.989,77
4.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	29,62	9,84	12,30	364,28
4.9	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	5,17	10,17	12,71	65,78
4.10	CDHU	49.14.071	Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro externo de 3,00 m	UN	1,00	909,35	1.136,69	1.136,69
4.11	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa -	M3	0,72	543,58	679,48	489,22
<b>5 REALOCAÇÃO DOS TUBOS DE 600mm</b>								<b>R\$ 14.216,08</b>
5.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	120,00	11,29	14,11	1.693,50
5.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	68,40	32,87	41,09	2.810,39
5.3	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	51,60	19,29	24,11	1.244,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM TUBOS DE CONCRETO E POÇO DE VISITA  
TRAVESSA BELGICA - CEP 12955-275 - PARQUE HORTÊNCIA

R\$ 378.725,38

BDI= 25,00%

CDHU 200 - 11/2025 (DESONERADO)

SINAPI 12/2025 - (DESONERADO)

ITEM	BANCOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
5.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	13,50	215,62	269,53	3.638,59
5.5	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	0,64	408,80	511,00	327,04
5.6	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	8,00	89,50	111,88	895,00
5.7	CDHU	S.01.000.080351	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg (Remoção e realocação)	H	3,00	249,76	312,20	936,60
5.8	CDHU	46.20.010	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm	M	30,00	71,22	89,03	2.670,75
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 378.725,38</b>

Bom Jesus dos Perdões/SP, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

**JOSÉ HERCULANO ANASTÁCIO DE CASTRO**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA  
CREA SP 5070448199  
ART: 2620250885966

**PAULO AFONSO FERREIRA BUENO**  
PREFEITO MUNICIPAL