

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO**  
**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSÉ BONIFACIO COM A RUA NELSO MALDI**  
**BAIRRO MARF I**  
**MEMORIA DE CALCULO**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00
			<b>Altura</b>	<b>2,00</b>	
			<b>Largura</b>	<b>3,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>6,00</b>	
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	UNMES	3,00
			<b>Unidade por mês de execução</b>	<b>1,00</b>	
			<b>Mês de execução</b>	<b>3,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>3,00</b>	
1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00
			<b>Unidade por mês de execução</b>	<b>1,00</b>	
			<b>Mês de execução</b>	<b>3,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>3,00</b>	
1.4	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	350,00
			<b>Perimetro da praça</b>	<b>350,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>350,00</b>	
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>		
2.1	CDHU	03.07.030	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	220,00
			<b>Area de pavimento existente (retorno)</b>	<b>220,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>220,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO**  
**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSÉ BONIFACIO COM A RUA NELSO MALDI**  
**BAIRRO MARF I**  
**MEMORIA DE CALCULO**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.2	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	11,00
			<b>Volume de demolição do pavimento</b>	<b>11,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>11,00</b>	
2.3	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	50,00
			<b>Perimetro de guia existente (retorno)</b>	<b>50,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>50,00</b>	
<b>3</b>			<b>CALÇAMENTO EM BLOQUETE</b>		
3.1	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	425,00
			<b>Area de limpeza do novo calçamento</b>	<b>470,65</b>	
			<b>Area do pavimento existente</b>	<b>- 45,65</b>	
			<b>Total</b>	<b>425,00</b>	
3.2	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	50,00
			<b>Comprimento da nova guia (local demolido)</b>	<b>25,00</b>	
			<b>Quantidade (lados)</b>	<b>2,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>50,00</b>	
3.3	SIURB	05-16-00	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	529,00
			<b>Comprimento da guia para novo calçada</b>	<b>264,50</b>	
			<b>Quantidade (lados)</b>	<b>2,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>529,00</b>	
3.4	CDHU	11.18.020	Colchão de areia	M3	42,50
			<b>Area do calçamento</b>	<b>425,00</b>	
			<b>Espessura</b>	<b>0,10</b>	
			<b>Total</b>	<b>42,50</b>	
3.5	CDHU	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	425,00
			<b>Comprimento</b>	<b>283,33</b>	
			<b>Largura</b>	<b>1,50</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO**  
**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSÉ BONIFACIO COM A RUA NELSO MALDI**  
**BAIRRO MARF I**  
**MEMORIA DE CALCULO**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
			<b>Total</b>	<b>425,00</b>	
<b>4 PAISAGISMO</b>					
4.1	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	180,00
			<b>Area de junção das praças</b>	<b>180,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>180,00</b>	
4.2	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	9,00
			<b>Area de plantio</b>	<b>180,00</b>	
			<b>Espessura</b>	<b>0,05</b>	
			<b>Total</b>	<b>9,00</b>	
<b>5 PERGOLADO</b>					
5.1	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	47,00
			<b>Area total do pergolado</b>	<b>47,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>47,00</b>	
5.2	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	47,00
			<b>Area de pintura</b>	<b>47,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>47,00</b>	
<b>6 MOBILIÁRIO URBANO</b>					
6.1	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	4,00
			<b>Unidade</b>	<b>4,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>4,00</b>	
<b>7 SERVIÇOS FINAIS</b>					
7.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	4,00
			<b>Volume</b>	<b>4,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>4,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO**  
**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSÉ BONIFACIO COM A RUA NELSO MALDI**  
**BAIRRO MARF I**  
**MEMORIA DE CALCULO**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>8.0</b>			<b>ITENS COMPLEMENTARES</b>		
<b>8.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
8.1.1	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	425,00
			<b>Area total de calçamento (bloquete)</b>	<b>425,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>425,00</b>	
<b>8.2</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>		
8.2.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	2,67
			<b>Volume Total de Demolição (Sarjeta, guia e calçada)</b>	<b>2,67</b>	
			<b>Total</b>	<b>2,67</b>	
8.2.2	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	50,00
			<b>Comprimento da sarjeta</b>	<b>50,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>50,00</b>	
8.2.3	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	0,72
			<b>Largura Concreto</b>	<b>2,00</b>	
			<b>Comprimento Concreto</b>	<b>4,50</b>	
			<b>Espessura</b>	<b>0,08</b>	
			<b>Total</b>	<b>0,72</b>	
<b>8.3</b>			<b>CALÇAMENTO EM BLOQUETE</b>		
8.3.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	425,00
			<b>Area total de calçamento (bloquete)</b>	<b>425,00</b>	
			<b>Total</b>	<b>425,00</b>	
8.3.2	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	M3	0,90
			<b>Comprimento</b>	<b>50,00</b>	
			<b>Largura</b>	<b>0,30</b>	
			<b>Espessura</b>	<b>0,10</b>	
			<b>Total</b>	<b>1,50</b>	
8.3.3	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	68,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO  
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSÉ BONIFACIO COM A RUA NELSO MALDI  
BAIRRO MARF I  
MEMORIA DE CALCULO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
			Area total de calçamento (bloquete)	425,00	
			Espessura	0,16	
			Total	68,00	
8.3.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.785,00
			Volume de Remoção da escavação	68,00	
			Volume de remoção da limpeza da camanda vegetal	21,25	
			Distancia media bota fora	20,00	
			Total	1.785,00	
<b>8.5</b>			<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>		
8.5.1	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	6,00
			Unidade	6,00	
			Total	6,00	

Bom Jesus Dos Perdões/SP, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026

**JOSÉ HERCULANO ANASTACIO DE CASTRO**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA  
CREA SP 5070448199  
ART 2620250404488