



CALÇADA DA ESTRADA ANTONIO RAMOS

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE BOLETIM SINAPI 01 2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANT.
1		PLACA DE OBRA			
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	1,50x3,00
2		CALÇADA			
2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2460,00	(780+780+490)*1,20
2.2	94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	73,80	(780+780+490)*1,20*0,03
2.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	123,00	(780+780+490)*1,20*0,05

Secretário do Departamento de Obras

Município de Bom Jesus dos Perdões

Bom Jesus dos Perdões, 15 de Maio de 2018